

Document: 1860-(0202020201)-w05-01

ΕΡΓΟ:

**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
"ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ"
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:**ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4β, ΑΘΗΝΑ**ΘΕΜΑ:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ,**

**ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Η ΩΣ ΑΝΩ ΧΡΗΣΗ**

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2014

Στην παρούσα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, παρουσιάζονται επιγραμματικά, τα νέα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ δεδομένα που προέκυψαν, όταν έγινε εφικτό να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αποκαλύψεις διερεύνησης του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου ως Κέντρου Υγείας και των συνεπακόλουθων απαγορεύσεων έλεγχου που επέβαλε η ως άνω χρήση.

Ειδικότερα, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

**1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

Κατά τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο – αυτοψία και τα ευρήματα των πραγματοποιηθεισών αποκαλύψεων διερεύνησης και ελέγχων (ερευνητικών εργασιών) του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του υπό εξέταση κτιρίου, όταν αυτό έγινε εφικτό, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου ως Κέντρου Υγείας και των συνεπακόλουθων απαγορεύσεων έλεγχου που επέβαλε η ως άνω χρήση, προέκυψαν νέα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ δεδομένα και στοιχεία, που εμφάνιζαν μια εικόνα του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, πολύ διαφορετική αυτής που εμφανιζόταν στα σχέδια του φακέλου της εγκεκριμένης Οικοδομικής Άδειας του υπόψη κτιρίου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πραγματική υφιστάμενη κατάσταση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, δεν ήταν δυνατόν να αποτυπωθεί κατά τον χρόνο εκπόνησης των εγκεκριμένων Μελετών, διότι, αφενός μεν η παράλληλη λειτουργία του κτιρίου ως Κέντρου Υγείας, δεν επέτρεπε την πραγματοποίηση των απαιτούμενων αποκαλύψεων διερεύνησης και ελέγχων (ερευνητικών εργασιών) του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, αφετέρου δε, τόσο η σύνθεση και τα επιμέρους υλικά που τελικά συνθέτουν τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό, αποκλίνουν των συνήθων, εφόσον αυτός συντίθεται από ένα μικτό φέροντα οργανισμό αποτελούμενο από φέρουσες λιθοδομές, φέρουσες και μη οπτοπλινθοδομές, καθώς και ασθενή γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, όσο και η κατασκευή σε διαδοχικές φάσεις του υφιστάμενου κτιρίου, δεν ήταν δυνατόν να αποκαλυφθούν, με τους ως άνω αναφερθέντες περιορισμούς.

Ο αρχικώς υποτεθείς ως υφιστάμενος φέρων οργανισμός του κτιρίου, στην εγκεκριμένη Στατική Μελέτη, υπέθετε ότι διαμορφωνόταν αποκλειστικά και μόνο από φέροντα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, ενσωματούμενος περιμετρικά, εν όλω ή εν μέρει, εντός των υφιστάμενων εκατέρωθεν και σε επαφή με τα πλάγια όρια του κτιρίου (και συγχρόνως του οικοπέδου, εφόσον το κτίριο καταλαμβάνει το συνολικό πλάτος του οικοπέδου) μεσοτοιχιών, αποτελούμενων από μεταβλητού πάχους λιθοδομές.

2. ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερθέντα στην προηγούμενη ενότητα νέα ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, οφειλόμενα στους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη σημαντικής αναπροσαρμογής των αρχικώς προβλεπόμενων επεμβάσεων, με σύνταξη νέας αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης, καθώς και τη συνεπακόλουθη προσαρμογή των υπολοίπων εγκεκριμένων Μελετών (Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικών), επί του προκύπτοντος από την νέα Στατική Μελέτη υποβάθρου και των δεσμεύσεων που αυτή δημιουργεί.

Η νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη, ακριβώς λόγω της προκύπτουσας ιδιαιτέρως σημαντικής διαφοροποίησης των δομικών στοιχείων που συνθέτουν τον πραγματικά υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου σε σχέση με τον αναφερόμενο στην εγκεκριμένη Στατική Μελέτη, αναμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και στοιχεία, προβλέποντας πλέον εργασίες που δεν περιλάμβανε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη.

Προσδιορίζοντας και περιγράφοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις αναγκαίες επεμβάσεις, που απαιτούν οι διαπιστωθείσες πλέον διαφοροποιήσεις του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού σε σχέση με τον αρχικώς προβλεπόμενο, θα ήθελα να τις παρουσιάσω συνοπτικά, διαφοροποιώντας αναλόγως τις αρχικώς προβλεπόμενες με την εγκεκριμένη Στατική Μελέτη εργασίες, ως ακολούθως:

- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό ή εν προβόλω διαμορφώνοντας προεξοχή (έρκερ) στους ορόφους (εκτός του ορίου του οικοπέδου προς την οδό), όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής
- Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς όπως εξηγείται κατωτέρω τελικά αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής
- Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών
- Στα υφιστάμενα οριζόντια διαμήκη φέροντα δομικά στοιχεία (δοκούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών
- Στα υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή γενικότερα μονόπλευρου μανδύα στη κάτω παρειά των πλακών, καθώς και λωρίδων περίξ των δοκών στην άνω παρειά των πλακών, από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών
- Στα υφιστάμενα κεκλιμένα επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (κλίμακες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του κυρίως κλιμακοστασίου του κτιρίου, προβλέπεται η επέκταση – μετάθεση των βαθμίδων σε βάρος του υπάρχοντος φαναριού, προκειμένου οι δύο ευθύγραμμοι κλάδοι του κλιμακοστασίου (μετά την πραγματοποιούμενη ενίσχυση των εκατέρωθεν της κλίμακας φερόντων δομικών στοιχείων, δηλαδή της λιθοδομής και του διαμορφούμενου τοιχώματος του προτεινόμενου νέου διευρυμένου φρεατίου του ανελκυστήρα), να διατηρήσουν το απαιτούμενο από τους κανονισμούς πλάτος
- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες, όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ανελκυστήρα με τις επιθυμητές διαστάσεις που θα χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά υφιστάμενα δομικά στοιχεία και τις αναγκαίες επεμβάσεις επ' αυτών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιαίτερη διαμόρφωση του υφιστάμενου στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή, η οποία γειτνιάζει με το κλιμακοστάσιο και μάλιστα με το τμήμα αυτού που περιλαμβάνει το πλατύσκαλο, το οποίο διαμορφώνεται στην ενδιάμεση στάθμη κάθε ορόφου, καθώς και την ιδιαιτερότητα διαμόρφωσης του ως άνω πλατυσκάλου εν προβόλω, όπως και τη δημιουργούμενη απόδομη της κάτοψης με τη δημιουργία μικρής εσοχής, ήδη αρκετά εγκλωβισμένης, αλλά μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ενίσχυσης, σχεδόν πλήρως εγκλωβισμένης, προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης μικρής εσοχής, η διαμόρφωση νέου

επαρκούς μεγέθους ανελκυστήρα (που θα είναι σε θέση να μεταφέρει και φορεία) στη θέση της μικρής εσοχής, του παλαιότερα υφιστάμενου ανελκυστήρα και του προβλεπόμενου με τις αρχικές Μελέτες ανελκυστήρα, η καθαίρεση κάποιων υφιστάμενων φερόντων δομικών στοιχείων (ενός υποστυλώματος και των συντρεχουσών προς αυτό δοκών), η καθαίρεση των υφιστάμενων μη φερουσών οπτοπλινθοδομών πέριξ του κλιμακοστασίου, καθώς και η επέκταση του νέου προτεινόμενου τοιχώματος για τη διαμόρφωση του ως άνω νέου διευρυμένου φρεατίου ανελκυστήρα και στην όμορη περιοχή της εξωτερικής πλευράς του κλιμακοστασίου, επιτυγχάνοντας την πλήρη εξυγίανση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή και ενοποιώντας και αναβαθμίζοντας σημαντικότερα το συνολικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου

Συγκεκριμενοποιώντας περαιτέρω τις ανάγκες επεμβάσεων στο πραγματικά υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Υπογείου και της Θεμελίωσης (ανεξαρτήτως της στάθμης που αυτή πραγματοποιείται, δηλαδή στη στάθμη του δαπέδου Υπογείου ή του δαπέδου Ισογείου), καθώς και στο Δώμα του υφιστάμενου κτιρίου, αναφέρω τα ακόλουθα:

- i. Περιοχή Υπογείου και Θεμελίωσης (ανεξαρτήτως της στάθμης που αυτή πραγματοποιείται, δηλαδή στη στάθμη του δαπέδου Υπογείου ή του δαπέδου Ισογείου).
- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, οι οποίες ανάλογα με το υφιστάμενο τελικό διαθέσιμο δάπεδο κυκλοφορίας εσωτερικά του κτιρίου (δηλαδή το δάπεδο του Υπογείου ή του Ισογείου, ανάλογα με το εάν το αντίστοιχο τμήμα του κτιρίου διαθέτει ή όχι Υπόγειο), αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης
 - Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό, οι οποίες αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής
 - Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς όπως εξηγείται αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, και υποκαθιστούν κατά τη συνήθη χρησιμοποιούμενη πρακτική κατά τη χρονική περίοδο κατασκευής του κτιρίου τα περιμετρικά ή εν γένει τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για τον εγκιβωτισμό και τη αντιστήριξη του μετώπου του πλευρικά υπάρχοντος εδάφους, στα όρια του εκάστοτε δημιουργούμενου Υπογείου, οι οποίες αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα, συντιθέμενου από μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εσωτερικά (προς το υφιστάμενο Υπόγειο), και έγχυτο τοίχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικά, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, επαρκούς πάχους, με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής λιθοδομής
 - Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης

- Στα υφιστάμενα οριζόντια διαμήκη φέροντα δομικά στοιχεία (δοκούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των συντρεχουσών δοκών ή σε ειδικές περιπτώσεις
- Στα υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή γενικότερα μονόπλευρου μανδύα στη κάτω παρεία των πλακών, καθώς και λωρίδων πέριξ των δοκών στην άνω παρεία των πλακών, από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της λωρίδας σε περιπτώσεις μικρού ανοίγματος πλακών σε συνέχεια σημαντικά μεγαλύτερου ανοίγματος όμορων πλακών ή σε ειδικές περιπτώσεις
- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν ανωτέρω, προβλέπονται οι εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω στην ανωδομή, καθώς και η επέκταση των ως άνω κατασκευών έως τη στέψη της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, η οποία στην εν λόγω θέση θα επεκταθεί έως του προβλεπόμενου για την δημιουργία του πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα βάθους
- Στην περιοχή του υφιστάμενου Υπογείου, καθώς και στην περιοχή όπου δεν υφίσταται Υπόγειο, προβλέπεται η διαμόρφωση γενικής κοιτόστρωσης, εδραζόμενη στη στάθμη που ξεκινούν οι κώνοι των υφιστάμενων πεδίων, με διατήρηση του ορθογωνικού τμήματος αυτών, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών
- Στην περιοχή του υφιστάμενου Υπογείου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των περιμετρικών επί του περιγράμματος του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου και των μεταξύ αυτών υφιστάμενων λιθοδομών, προβλέπεται η επέκταση της ανωτέρω αναφερθείσας γενικής κοιτόστρωσης, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, διαμορφώνοντας στην περιοχή έδρασης της λιθοδομής εκτός των υφιστάμενων πεδίων, τμηματικές κατά διαστήματα λωρίδες έδρασης της λιθοδομής, μέσω τμηματικής υποθεμελίωσης (και σύνδεσης με το εξωτερικό τμήμα των πελμάτων έδρασης των εξωτερικά κατασκευαζόμενων τοιχείων, όπου αυτά προβλέπονται)
- Στην περιοχή του υφιστάμενου Υπογείου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εσωτερικών ως προς το περίγραμμα του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου, προβλέπεται η επέκταση της ανωτέρω αναφερθείσας γενικής κοιτόστρωσης, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου
- Στην περιοχή όπου δεν υφίσταται Υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των περιμετρικών επί του περιγράμματος του Ισογείου φερουσών λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών του κτιρίου, προβλέπεται η επέκταση της ανωτέρω αναφερθείσας γενικής κοιτόστρωσης, με τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης, διαμορφώνοντας στην περιοχή έδρασης των φερουσών λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών, τμηματικές κατά διαστήματα λωρίδες έδρασης αυτών, μέσω τμηματικής υποθεμελίωσης
- Στην περιοχή όπου δεν υφίσταται Υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εσωτερικών ως προς το περίγραμμα του Ισογείου και του εσωτερικού ορίου του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου, προβλέπεται επίσης η επέκταση της ανωτέρω αναφερθείσας γενικής κοιτόστρωσης, με τη λήψη

πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου

ii. Περιοχή Δώματος (που αφορά το δάπεδο του Δώματος (δηλαδή την Οροφή Β' Ορόφου) και τα κτίσματα του Δώματος).

- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου
- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό ή εν προβόλω διαμορφώνοντας προεξοχή (έρκερ) στους ορόφους (εκτός του ορίου του οικοπέδου προς την οδό), όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., σε συνδυασμό με αμφίπλευρη ενίσχυση των πλακών που εξελίσσονται εν συνεχεία προς το εσωτερικό της ως άνω αναφερόμενης και διαμορφούμενης προεξοχής (έρκερ) του κτιρίου
- Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) διαζωματικές οπτοπλινθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου
- Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου
- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ανελκυστήρα με τις επιθυμητές διαστάσεις που θα χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά υφιστάμενα δομικά στοιχεία και τις αναγκαίες επεμβάσεις επ' αυτών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιαίτερη διαμόρφωση του υφιστάμενου στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή, η οποία γειτνιάζει με το κλιμακοστάσιο και μάλιστα με το τμήμα αυτού που περιλαμβάνει το πλατύσκαλο, το οποίο διαμορφώνεται στην ενδιάμεση στάθμη κάθε ορόφου, καθώς και την ιδιαιτερότητα διαμόρφωσης του ως άνω πλατυσκάλου εν προβόλω, όπως και τη δημιουργούμενη απότμηση της κάτοψης με τη δημιουργία μικρής εσοχής, ήδη αρκετά εγκλωβισμένης, αλλά μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ενίσχυσης, σχεδόν πλήρως εγκλωβισμένης, προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης μικρής

εσοχής, η διαμόρφωση νέου επαρκούς μενέθους ανελκυστήρα (που θα είναι σε θέση να μεταφέρει και φορεία) στη θέση της μικρής εσοχής, του παλαιότερα υφιστάμενου ανελκυστήρα και του προβλεπόμενου με τις αρχικές Μελέτες ανελκυστήρα, η καθαίρεση κάποιων υφιστάμενων φερόντων δομικών στοιχείων (ενός υποστυλώματος και των συντρεχουσών προς αυτό δοκών), η καθαίρεση των υφιστάμενων μη φερουσών οπτοπλινθοδομών πέριξ του κλιμακοστασίου, καθώς και η επέκταση του νέου προτεινόμενου τοιχώματος για τη διαμόρφωση του ως άνω νέου διευρυμένου φρεατίου ανελκυστήρα και στην όμορη περιοχή της εξωτερικής πλευράς του κλιμακοστασίου, επιτυγχάνοντας την πλήρη εξυγίανση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή και ενοποιώντας και αναβαθμίζοντας σημαντικότερα το συνολικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου

- Στις περιμετρικές φέρουσες οπτοπλινθοδομές του Δώματος, που είναι κατασκευασμένες, είτε στα όρια του κτιρίου με το φωταγωγό, είτε συνήθως υπεράνω δοκών της Οροφής Β' Ορόφου, είτε τέλος υπεράνω πλακών επίσης της Οροφής Β' Ορόφου, προβλέπεται να τοποθετηθούν διαμπερή βλήτρα και γενικότερα αναμονές οπλισμού, ακολούθως δε προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου

Προσδιορίζοντας και περιγράφοντας επίσης τις κατ' αρχήν ανάγκες περαιτέρω εργασιών επί των μη φερόντων και προβλεπόμενων να διατηρηθούν δομικών στοιχείων του κτιρίου, οι οποίες προκύπτουν λόγω των αναγκών πλέον επεμβάσεων επί του πραγματικά υφιστάμενου νέου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, αναφέρω τα ακόλουθα:

Οι ως άνω αναφερόμενες αναγκαίες επεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του πραγματικά υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου, διαφοροποιούν σημαντικά τις προβλεπόμενες εργασίες επί των δομικών στοιχείων του στατικού φορέα, έχουν δε ως συνεπακόλουθο την ανάγκη διαφοροποιήσεων και προσαρμογών και των λοιπών Μελετών, απαιτώντας, είτε την πραγματοποίηση περαιτέρω αποξηλώσεων (όπως υφιστάμενων των εξωτερικών κουφωμάτων προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, των υφιστάμενων μονώσεων στο Δώμα του κτιρίου, των υφιστάμενων μαρμαροεπενδύσεων του κλιμακοστασίου, της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας του φωταγωγού, κλπ.), είτε την ανάγκη των ούτως ή άλλως απαιτούμενων αναπροσαρμογών επί του νέου υποβάθρου της νέας αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης (του εξωτερικού περιγράμματος του κτιρίου και των εσωτερικών περιγραμμάτων του εξωτερικού κελύφους και των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου).

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τα νέα προκύπτοντα δεδομένα, απαιτεί την εκτέλεση νέων μη προβλεπόμενων εργασιών, τόσο επί των δομικών στοιχείων του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, όσο και επί των προβλεπόμενων αρχικά να διατηρηθούν και υφιστάμενων αυτή την στιγμή δομικών στοιχείων του μη φέροντα οργανισμού του κτιρίου.

3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Οι ανωτέρω περιγραφείσες αναγκαίες επεμβάσεις, όπως κατ' αρχήν προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν σε μικρότερο ή σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με τη νέα αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη, βάσει των νέων ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ δεδομένων και στοιχείων που προέκυψαν (μετά τις ήδη πραγματοποιηθείσες αποξηλώσεις και καθαίρέσεις στο εσωτερικό του κτιρίου) επί του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη πραγματοποίησης περαιτέρω εργασιών αποξηλώσεων επί των προβλεπόμενων με τις αρχικές Μελέτες να διατηρηθούν μη δομικών στοιχείων του κτιρίου (κουφωμάτων, μονώσεων, μαρμαροεπενδύσεων, κλπ.), αναπροσαρμόζουν την έκταση και το εύρος των απαιτούμενων πλέον εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω επιπλέον των αρχικώς προβλεπόμενων με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες εργασιών, κρίνεται σκόπιμο να προταθεί η περιορισμένη διεύρυνση των ούτως ή άλλως απαιτούμενων περαιτέρω των αρχικά προβλεπόμενων εργασιών, προκειμένου με ελάχιστο συγκριτικά επιπλέον κόστος, το κτίριο να καταστεί πολλαπλασιάζως λειτουργικότερο για τους υφιστάμενους ορόφους, να εντάξει στις λειτουργίες του το Υπόγειο και το Δώμα, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη κατάλληλη πρόσβαση, να διαθέτει δε τη δυνατότητα στο μέλλον καθ' ύψος επέκτασης των επιτρεπόμενων να ανεγερθούν ορόφων.

Προτείνονται επομένως οι επόμενες διαφοροποιήσεις στις προβλέψεις επί του υφιστάμενου κτιρίου και η εν μέρει αναπροσαρμογή των λειτουργιών, με ελάχιστο συγκριτικά επιπλέον κόστος, σε σχέση με το προκύπτον λειτουργικό όφελος, τόσο με τις προβλέψεις πραγματοποίησης του Έργου στην αρχικώς προβλεπόμενη με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες έκταση, όσο και την ενδεχόμενη επέκταση του κτιρίου καθ' ύψος στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το Υπόγειο αποκτά καθοριστικό ρόλο και αναβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό τις γενικότερες και ειδικότερες λειτουργίες του κτιρίου, πραγματοποιώντας τις ακόλουθες πρόσθετες εργασίες:

- i. Επέκταση του Υπογείου στην απαιτούμενη έκταση, συμπεριλαμβανομένης της καθόδου του ανελκυστήρα και του κυρίως κλιμακοστασίου στο Υπόγειο, εξασφαλίζοντας πλήρη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας το λειτουργικά στο δημιουργούμενο πλέον συνολικό ενιαίο κτίριο.

Προτείνεται: Η διεύρυνση του Υπογείου στις σημειούμενες περιοχές (με ελάχιστο επιπλέον κόστος και παροχή πολύ σημαντικών και καθοριστικών εξυπηρετήσεων στο κτίριο, αξιοποιώντας πλήρως τους ορόφους και προσδίδοντας τους τη δυνατότητα για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανακατανομή των προβλεπόμενων στην παρούσα φάση λειτουργιών, κλπ.), το οποίο με την εξασφάλιση:

- Αφενός μεν απευθείας πρόσβασης από την οδό (μέσω του προτεινόμενου επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία)), που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:
 - ο Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατάργηση του δύσχρηστου αναβατορίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου),

- ο Για άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορείο, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους),
- Αφετέρου δε πλήρους και λειτουργικής σύνδεσης με τους ορόφους του κτιρίου (μέσω του προτεινόμενου ανελκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία), που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπογείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισογείου, Α' κα Β' Ορόφου)).

ii. Κατασκευή δευτέρου ανελκυστήρα δύο στάσεων (Ισόγειο και Υπόγειο) που να δέχεται και φορεία, στην περιοχή της εισόδου προς το Υπόγειο, στην προβλεπόμενη από το επισυναπτόμενο σχέδιο θέση, καταργώντας την υφιστάμενη κλίμακα προς το Υπόγειο, εξασφαλίζοντας, είτε άμεση πρόσβαση των ΑΜΕΑ και των φορέων στο Ισόγειο, είτε επιπλέον των ανωτέρω και άμεση πρόσβαση των φορέων, καθώς και τυχόν υλικών, κλπ. στο Υπόγειο και μέσω του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους, εξασφαλίζοντας πλήρη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας το λειτουργικά στο δημιουργούμενο πλέον συνολικό ενιαίο κτίριο, καταργώντας το δύσχρηστο αναβατόριο ΑΜΕΑ της κεντρικής εισόδου με κυκλική διαδρομή.

Προτείνεται: Η διαμόρφωση επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία) που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:

- Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατάργηση του δύσχρηστου αναβατορίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου),
- Για άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορείο, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους),

Με τιμή

Χρήστος Κεχρής
Πολιτικός Μηχανικός
(με εξειδίκευση σε έργα επεμβάσεων)